

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Targowa 18 Prezes 34-42-316
25-520 Kielce Sekretariat 34-30-250
Tel./Fax 34-42-316

SPÓŁDZIELNIA PRACY

Dt. 12. 2019 r.

Pracownia PP

PROJEKT MODERNIZACJI

Stadium

TELETECHNIKA

Branża

KATEGORIA OBIEKTU IX

Modernizacja przyłącza teletechnicznego do budynku przedszkola nr 17 w Płocku

Obiekt:	Projekt miejskiego przedszkola nr 14 w Płocku im. Małego Księcia przy ulicy S. Kossobudzkiego 10
Adres:	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. MAŁEGO KSIĘCIA ul. Szymona Kossobudzkiego 10 09-400 Płock, tel.: 24 366 84 06
Nr ewidencyjne działek:	Działka nr. 395, 396, obręb 4 , m. Płock
Inwestor -adres:	Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK

Autor opracowania	Imię i nazwisko	Podpis	Nr upr.	Data
Projektował	inż. Andrzej Dziedzic		0728/97/U	12. 2019r.

Rozdzielnik:

1. PETROTEL S.A.
2. PETROTEL S.A.
3. Inwestprojekt Świętokrzyski

Str1

Spis treści

1.	WSTĘP.....	3
1.1.	Przedmiot projektu.....	3
1.2.	Inwestor.....	3
1.3.	Podstawa opracowania	3
1.4.	Zakres rzeczowy	3
1.5.	Lokalizacja	3
1.6.	Dokumenty związane	3
2.	CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.....	4
2.1.	Stan projektowany	4
2.2.	Budowa kanalizacji teletechnicznej.....	4
2.3.	Przebudowa kabla	4
3.	UWAGI OGÓLNE.....	4
4.	ZAŁĄCZNIKI I UZGODNIENIA	6
5.	RYSUNKI.....	6
6.	PRZEDMIAR ROBÓT	14

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego kabla i kanalizacji teletechnicznej na terenie projektowanego budynku przedszkola nr 17 w Płocku.

Obecnie na terenie przedszkola jest kanalizacja teletechniczna firmy Petrotel Sp. z o.o.. Przedmiotem projektu jest budowa nowej kanalizacji teletechnicznej do nowego budynku przedszkola.

1.2. Inwestor

Inwestorem budowy przedszkola jest Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

1.3. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a biurem projektowym
- wymagania przedstawione przez Inwestora
- wizja lokalna w terenie
- aktualne mapa do celów projektowych w skali 1:500
- normy i przepisy w zakresie opracowania

1.4. Zakres rzeczowy

Projekt budowy nowej kanalizacji teletechnicznej do projektowanego budynku przedszkola – trasę projektowanej kanalizacji pokazano na planie zagospodarowania terenu.

1.5. Lokalizacja

Miasto Płock, ul. Kossobudzkiego 10, działki nr 395, 396 – obręb 4, miasto Płock.

Teren objęty inwestycją stanowią działki należące do Inwestora. W granicach tego terenu znajduje się droga, chodnik, istniejące uzbrojenie terenu, projektowany budynek.

Planowana inwestycja:

- nie leży w granicach terenu eksploatacji górniczej,
- nie przebiega przez teren wpisany do rejestru zabytków i ochrony konserwatorskiej,
- nie ma negatywnego wpływu na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia,
- nie będzie wiązała się z wycinką drzew lub krzewów, ingerencją w obszary objęte ochroną przyrody, rezerwaty przyrody, kompleksy leśne, strefy chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000.
- jest projektowana w oparciu o najnowsze materiały i technologie.

Realizacja projektu nie wymaga dokonania zmian w drzewostanie, wycinki drzew i krzewów.

1.6. Dokumenty związane

Pismo P/1238 z dnia 29.11.2019r Warunki techniczne na budowę przyłącza teletechnicznego oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury do nowobudowanego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 przy ul. Kossobudzkiego 10 w Płocku.

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

2.1. Stan projektowany

Istniejący budynek przedszkola posiada przyłącze teletechniczne wykonane kablem XzTKMXpw 5x4x0,5 ze studni usytuowanej przed wejściem do istniejącego przedszkola oznaczonego na mapie rzędnymi 99,79/99,09. Po wykonaniu nowej instalacji włączeniu budynku do sieci Petrotel sp. z o.o. w tej studni należy pozostawić zapas kabla teletechnicznego.

Do projektowanego budynku przedszkola należy wykonać przyłącze ze studni oznaczonej rzędnymi 98,83/97,83 znajdującej się około 10,0m od projektowanego budynku. Na istniejącej kanalizacji należy nabudować studnię SK-1 w odległości około 8,0m od istniejącej studni. Następnie ułożyć 3,0m kanalizacji jednootworowej rurą RPOØ110/6,3 i zakończyć studnię SK-1. Z tej studni ułożyć dwa odcinki rurociągu kablowego z rur RHDPEØ32/3 do budynku i zakończyć w skrzynce teletechnicznej naściennej. Ze skrzynki ułożyć rurę do projektowanego koryta K100/50 w strefie sufitu podwieszanego. Koryto jest zakończone w pomieszczeniu serwerowni przedszkola.

budowa studni kablowej SK-1	- 2 szt.
budowa kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej	- 3,0 m
budowa rurociągu kablowego RHDPE32	- 2 x 7,0m

2.2. Budowa kanalizacji teletechnicznej

Na istniejącej kanalizacji teletechnicznej należy nabudować studnię teletechniczną typu SK-1 w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu a później z tej studni ułożyć rurę RPOØ110/6,3 do kolejnej studni SK-1. Rurę ułożyć na podsypce piaskowej. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę i zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem. Projektowaną studnię kablową typu SK-1 należy wyposażyć w ramę i pokrywę typu lekkiego pojedynczą.

Prace ziemne prowadzone w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącej infrastruktury wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika uzbrojenia. Rurociąg kablowy zakończyć w skrzynce na elewacji budynku. Ze skrzynki ułożyć rurę do projektowanego koryta K100/50 w strefie sufitu podwieszanego. Projekt nie obejmuje wykonania przyłącza teletechnicznego. Nowe przyłącze wykona Petrotel Sp. z o.o. na zlecenie Inwestora.

2.3. Przebudowa kabla

Po wybudowaniu nowego budynku przedszkola w studni teletechnicznej usytuowanej przed wejściem do istniejącego przedszkola oznaczonego na mapie rzędnymi 99,79/99,09 należy pozostawić zapas kabla teletechnicznego XzTKMXpw 5x4x0,5. Do nowego budynku przedszkola operator wykona przyłącze kablem światłowodowym.

3. UWAGI OGÓLNE

Wszystkie prace związane z budową wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami:

- prace wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole ZUDP
- stosować urządzenia i materiały posiadające aktualne, wymagane przepisami atesty lub deklaracje zgodności
- prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną bezwzględnie przestrzegając obowiązujących przepisów BHP
- roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia lub zdrowia

- prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem ich Użytkownika
- należy zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych
- przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanej kanalizacji, studni teletechnicznych
- po wykonaniu robót nawierzchnię doprowadzić do pierwotnego stanu
- przestrzegać wszystkich zapisów zawartych w warunkach technicznych wydanych przez Petrotel Sp. z o.o.

4. ZAŁĄCZNIKI I UZGODNIENIA

- Znak sprawy: WGD-I-ZK.6630.308.2019 ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ z dnia 29.11.2019r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
- Pismo P/1238/19 z dnia 29.11.2019r Warunki techniczne na budowę przyłącza teletechnicznego oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury do nowobudowanego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 przy ul. Kossobudzkiego 10 w Płocku.
- Uprawnienia Projektanta.

5. RYSUNKI

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, dn. 28.11.2019 r.

Znak sprawy: WGD-I-ZK.6630.308.2019

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 28.11.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	elektroenergetyka, kan.sanitarna, kan.deszczowa, gazociąg, wodociąg, ciepłociąg, telekomunikacja.
Lokalizacja:	m.Płock ul. Kossobudzkiego
Wnioskodawca:	SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI" ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
Inwestor:	GMINA - MIASTO PŁOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Przewodniczący:	Ewa Piasecka Główny Specjalista Koordynator Zespołu Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu
Miejsce narady:	Urząd Miasta Płocka Wydział Geodezji pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock
Sposób przeprowadzenia narady:	w formie zebrania zainteresowanych podmiotów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data wpływu:	21.11.2019 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Energa Operator SA Oddział w Płocku stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie ENERGA OPERATOR SA ODDZIAŁ w Płocku ul.Wyszogrodzka 106 1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA. 2 .Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia prac oraz uzgodnić harmonogram niezbędnych wyłączeń linii kablowych SN-15kV z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi (koloru czerwonego- kable SN, koloru niebieskiego- kable nN). 3.Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do ENERGA- OPERATOR SA Oddział w Płocku – Dział Zarządzania Eksploatacją Płock. 4.Koncepcję uzgodnić w ENERGA-OPERATOR SA.	Marcin Jaworski
2	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Płock elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istn. kablami oświetlenia ulicznego, prace ziemne wykonywać ręcznie, kable zabezpieczyć rurami ochronnymi i przed zasypaniem wykopu zgłosić do odbioru i uzyskać stosowny protokół w Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Płock ul. Kostrogaj 24. Uzyskany protokół należy przedłożyć przy odbiorze końcowym.	Maciej Rzymkowski

3	Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Płock stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istn. siecią ciepłą prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem służb technicznych Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. .	Tomasz Sęczkowski
4	Orange Polska S.A. Płock elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Opiniujemy projekt na następujących warunkach: · w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004 · w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL, zabezpieczyć sieć telefoniczną przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi · w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta, ul. 1-Maja 7, 09-400 Płock · przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekondzior · każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).	Marek Łakomy
5	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Płocku stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie Projektowana inwestycja nie koliduje z urządzeniami melioracyjnymi, brak uwag.	Urszula Cendlewska
6	Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Małgorzata Małkiewicz
7	Urząd Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Grzegorz Dziwota
8	Urząd Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referat Polityki Przestrzennej Miasta stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie Wskazać przył. kan.deszcz. przeznaczone do demontażu.	Danuta Janiszewska
9	Miejski Zarząd Dróg w Płocku stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Maria Goździkowska

10	Multimedia Polska S.A. Płock stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie 1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istn. siecią teletechniczną (światłowód), prace ziemne wykonać ręcznie i przed zasypaniem zgłosić do odbioru Multimedia Polska SA Płock ul. Gierzyńskiego 17. Wykonać zabezpieczenie rurą Arot z zapasem 1,0m. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem lokalną eksploatację. Pan Dariusz Rubinkowski tel. 691-767-369. 2. Zachować warunki techniczne nr 47/10/2019 z dnia 17.10.2019r.	Marta Jędrzejczak
11	Petrotel Sp. z o.o. Płock stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą kanalizacją telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w Petrotel Sp. z o.o. Płock, ul. Chemików 7. Na etapie wykonywania robót ziemnych każdą z rur istniejącej kanalizacji telefonicznej zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną typu AROT. Uzyskać i zachować warunki techniczne wydane przez Petrotel Sp. z o.o.	Piotr Maciejewski
12	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Płocku stacjonarny	bez uwag Uzgodniono pozytywnie	Paweł Szczepański
13	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. stacjonarny	bez uwag Uzgodniono pozytywnie	Tomasz Strzałkowski
Wnioskodawca		nieobecny	nieobecny

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Ewa Piasecka

Główny Specjalista - Koordynator
Przewodzący Naradę Koordynacyjną

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).
4. Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Protokółowała: Ewa Piasecka

Na podstawie ... *art. 3*
 Ustawy z dnia 16.11.2006 r.
 Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.
 Nie podlega/zwolnione z opłaty skarbowej
PRZEWODNICZĄCY
 Naradę Koordynacyjną
 Data, podpis i pieczęć pracownika
 Ewa Piasecka
 Główny Specjalista - Koordynator
28.11.2019

Strona 3 z 3

P/1238/19

Płock, dn. 29.11.2019 r.

**Inwestprojekt Świętokrzyski
ul. Targowa 18
25-520 Kielce**

dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę przyłącza teletechnicznego oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury do nowobudowanego budynku Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ulicy Kossobudzkiego 10 w Płocku.

W odpowiedzi na Państwa pismo Petrotel Sp. z o.o. dokonał przeglądu stanu technicznego swojej infrastruktury i na tej podstawie podaje następujące warunki techniczne:

- Istniejący kabel telekomunikacyjny typu; XzTKMXpw 5x4x0,5 na czas rozbiórki zdemontować w budynku i zapas zwinąć w studni kablowej o rzędnych 99,79/99,09,
- od istniejącej studni kablowej o rzędnych 98,83/97,83 zlokalizowanej przed nowoprojektowanym budynkiem istniejącą kanalizację przyłączeniową zbudowaną z rur 1xRPPØ110/6,3 oraz 2xRHDPEØ32/6,3 zaprojektować i pobrać do serwerowi nowoprojektowanego budynku (GPD),
- po zakończeniu w/w prac należy poinformować Petrotel Sp. z o.o. w celu doprowadzenia przez operatora do nowoprojektowanego budynku kabla światłowodowego oraz zakończenia go w budynku w pomieszczeniu teletechnicznym (GPD),
- wykonać regulację istniejących studni kablowych do rzędnych nowego układu infrastruktury osiedla.

Dokumentacja Projektowa powinna być wykonana według przekazanych wytycznych, warunków technicznych oraz spełniać wszystkie wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.,” i zgodnie z normą ZN-96. Powyższa dokumentacja podlega uzgodnieniu z Petrotel Sp. z o.o.

Wytyczne do Dokumentacji Projektowej dla Wykonawcy:

Nr KRS 0000079669
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 8.200.000 zł

NIP: 774-22-71-577
REGON: 610366246
e-mail: petrotel@petrotel.pl
www.petrotel.pl

1. Wszelkie prace ziemne (w miejscach zbliżeń i skrzyżowań) oraz prace na infrastrukturze teletechnicznej należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika Petrotel Sp. z o.o. po uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystąpieniu do prac. Po zakończeniu prac należy zgłosić się do Petrotel Sp. z o.o. w celu spisania protokołu odbioru infrastruktury teletechnicznej. Nadzór nad prowadzonymi pracami jest odpłatny i wynosi 100 zł/roboczogodzina /netto/. Osoba do współpracy w trybie roboczym: Maciej Kępczyński tel. 603-261-401, e-mail: maciej.kepczynski@petrotel.pl
2. W przypadku przebudowy/budowy nowej infrastruktury teletechnicznej Wykonawca podczas odbioru zobowiązany jest do dostarczenia 1 egz. „Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej” osobie będącej na odbiorze,
3. W przypadku uszkodzenia elementów infrastruktury teletechnicznej od chwili przekazania „Placu Budowy” Wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy awarii oraz kosztami wynikającymi z przerwy eksploatacyjnej,
4. Po zakończeniu inwestycji należy zobowiązać Wykonawcę do sprawdzenia sprawności infrastruktury teletechnicznej w obecności przedstawiciela Petrotel Sp. z o.o.
5. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 6 miesięcy od daty ich wydania.

Z poważaniem:

Członek Zarządu

Janusz Szewczyk

Otrzymują:

1x adresat

1x aa



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 16 maj 2019

Zaświadczenie

*Pan(i) **Dziedzic Andrzej***

miejsce zamieszkania :

os.Na Stoku 55 a/ 5

25-437 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

*o numerze ewidencyjnym : **SWK/BT/0198/04***

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

*Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **01-06-2019 do 31-05-2020***

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

*mgr inż. **Wiesława Sobańska***
DYREKTOR BIURA

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 12401372111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne
Godziny pracy czytelní: wtorek - od 10:00 do 16:00

Warszawa, dnia 24.09.1997 r.

**Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Poczta
Główny Inspektor**

L.dz.GI/DBL/ 4488 /97

DECYZJA Nr 0728/97/U

Pan **inż. Andrzej Dziedzic**
urodzony dnia **08.07.1959 r. w Kątach Wrocławskich**

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu wniosku, z dnia **10.01.1997 r.**, w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

**nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji**

do **projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

w zakresie **linii, instalacji i urządzeń liniowych**

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Łączności za pośrednictwem Głównego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

GŁÓWNY INSPEKTOR
[Podpis]
dr inż. Władysław Grakowski



6. PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Petrotel				
1 Budowa kanalizacji				
1.1 TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	2		szt
1.2 TPSA 40/322/5	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z drążkami, rama lekka	2		szt
1.3 TPSA 40/102/1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	3		m
1.4 TPSA 39/301/1	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, HDPE Fi 32 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	0,007		km
1.5 TPSA 39/301/10	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 32 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu	0,007		km
1.6 KNR 501/815/2	Montaż przełącznic z wykuciem wnąki	1		szt
1.7 KNNR 5/101/4	Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47 mm	4		m

Pracownia Usług Geodezyjnych
"AZYMUT"
Mirosław Wiczorkowski
09-400 Płock, ul. Bielska 1
tel./fax 24-264-75-64

Jednostka ewidencyjna: 146201_1-M. Płock
woj. mazowieckie
m. Płock
obręb: 4 - Łukasiewicz
działka nr: 395, 396
położenie: ul. Kossobudzkiego
WGD-1.6640.1038.2019

Nie wykazuje się istnienia w terenie urządzeń
podziemnych – nie pokazanych na mapie,
które nie zostały odnalezione podczas
wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych
lub które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji
przed zasypaniem.

Oznaczenie i informacje służebności gruntowych
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów
zobowiązanych w granicach projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego
który nie jest objęty w bazie danych
ewidencji gruntów i budynków

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Układ współrzędnych płaskich-2000, układ wysokościowy – Kronsstadt 60

Poświadczam, że niniejszy dokument został
opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, których rezultaty zawiera operat
techniczny, wpisany do ewidencji materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organu prowadzącego zasilający
zasób geodezyjny i kartograficzny
Identyfikator ewidencji: 2019-08-01
Data wpisania: 2019-08-01
Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17 IM. MAŁEGO KSIĘCIA PRZY UL. S. KOSSOBUDZKIEGO W PŁOCKU

LEGENDA:

ABCDEFGA

- GRANICA W LINII ODROZNIENIA (OD PASA DR. UL. KOSSOBUDZKIEGO)
- GRANICE OPRACOWANIA
- PARKINGI
- PARKINGI DLA NIEPEŁOSPRAWNYCH
- ŚMIETNIK (GOTOWA OŚLONA MOCOWANA DO NAWIERZCHNI)
- STACJA TRAFO
- PRZEDSZKOLE DO WYBURZENIA
- ISTNIEJĄCE BUDYNKI MIESZKALNE
- PROJEKTOWANE PRZEDSZKOLE
- DRZEWA DO WYCIĘCIA
- NASADZENIA-DRZEWA LIŚCIASTE
- NASADZENIA DRZEWA IGŁASTE
- DRZEWA DO ADAPTACJI (IGŁASTE/LIŚCIASTE)
- HP
- ISTNIEJĄCE HYDRANTY P.POŻ.

SANITARNE

- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WODOCIĄGU
z Ø110mm PE na Ø160mm PE, L=100,0m.
- PROJ. WYMIANA HYDRANTU P.POŻ. Ø80mm,
PODZIEMNEGO - szt.1
- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA KANAL. SANIT.
Ø200mm, L=118,20m.
- PROJ. STUDNIE KAN. SANIT. S1, S4, S5 Ø1,0m-szt.3
ORAZ STUDNIE S2, S3, S6 Ø0,6m - szt.3
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY
Ø60mm PE, L=19,60m.
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA KANAL. SANIT.
S2, S4, S5 Ø160mm, L=6,7m, S2, S4 Ø180mm, L=4,20m,
S1, S3 Ø160mm, L=4,20m-szt.2
- PROJEKT. INSTALACJA ZEWN. KAN. SANIT. Ø160mm,
K1-K2 L=11,0m, K2-K3 L=2,2m, K2-T L=1,5m, K3-K4 L=6,2m,
K4-K5 L=6,0m, K4-K6 L=11,0m.
- PROJ. STUDNIE KAN. SANIT.: K3 Ø1,0 m - szt.1
K2 Ø0,8m - szt.1
- PROJEKT. SEPARATOR TŁUSZCZY NS2/400
Øw=1200mm
- PROJ. INSTALACJA ZEWN. KAN. DESZCZ. Ø200x5,9mm
L=44,80m
- PROJ. STUDNIE KAN. DESZCZ. D1-D3 Ø1,2 m - szt.3
- PROJEKT. ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY
OPADOWE Ø2,0m, h=2,0m z pompą zaopatrzoną
- PROJEKT. STUDNIA KAN. DESZCZ. D4 Ø1,2 m
z zaworem ze złączką do węży Ø200mm
- PROJEKT. WPUSZCZALNIA Ø0,50m - szt.1
z osłonkami o głęb. h=0,95m
- PROJ. INSTALACJA ZEWN. GAZU NISKIEGO CIŚNIENIA
Ø40x3,4mm PE, L=56,50m.
- PROJ. PRZYŁĄCZA GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA
Ø25x3,0mm PE, L=3,60m.
- PROJ. WĘŻEL REDUKCYJNO-POMIAROWY
- PROJ. PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZE
2080/31/25mm, L=29,80m.

ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

- PROJEKTOWANE KABLE NISKIEGO NAPIĘCIA
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELEKOM.
- PROJEKTOWANA LATARNIA BEGA84147K3
WYSOKOŚCI 6 M. (słup bez fundamentu)
- PROJEKTOWANA SŁUPEK OSW. BEGA
WYSOKOŚCI 1 M.
- KABEL NN I ZŁĄCZE KABLOWE DO DEMONTAŻU
WG DZIAŁU DOKUMENTACJI ENERGIA OPERATOR

OZNACZENIE ELEMENTÓW UZBROJENIA TERENU
PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU

PROJEKTANT
mgr inż. architekt Grzegorz Lasia inż. Krzysztof Chłopek
ustr. KL 150/90, SW C. 2
upr. bud. KI-384/94

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
Rok założenia 1995
ul. Targowa 18
25-520 Kielec
SPÓŁDZIELNIA PRACY

OBIEKT	Przedszkole miejskie nr 17 im. Małego Księcia			
RYSUJEK	Płock ul. Kossobudzkiego 10 Projekt zagospodarowania terenu			
Rodzaj opracowania:	Projekt budowlany	Imię i nazwisko	Pocisk	Data
TP-2		Mgr inż. arch. Grzegorz Lasia	→ KI-150/90	10-2019
Projektował		inż. Krzysztof Chłopek	KI-384/94	
		mgr inż. Jadwiga Dziedzic	KI-373/94	
Kier. pracowni				Nr. archiwalny rys.
1				
Dokumentacja objęta ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie i powielanie w części lub całości bez zgody autora zabronione.				

Temat RE: Uzgodnienie projektu kanalizacji tel. do przedszkola przy ul. Kossobudzkiego 10
Od Piotr Maciejewski <piotr.maciejewski@petrotel.pl>
Do 'Tomasz Salwa' <tomaszsalwa@inwestsw.com.pl>
Data 2020-01-15 09:48



Dzień Dobry,

Po sprawdzeniu złożonego do uzgodnienia Państwa projektu pt. „Modernizacja przyłącza teletechnicznego do budynku przedszkola nr 17 w Płocku”, Petrotel Sp. z o.o. powyższy projekt uzgadnia pozytywnie. Należy zachować warunki techniczne P/1238/19 z dnia 29.11.2019.

Jednocześnie przypominamy, że przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do służb technicznych Petrotel Sp. z o.o. Osobą do współpracy w trybie roboczym jest Maciej Kępczyński tel. 603-261-401, e-mail: maciej.kepczynski@petrotel.pl

Pozdrawiam

Pozdrawiam
Piotr Maciejewski

Projektant

tel. +48 (24) 365 23 80, kom. +48 697 517 636

piotr.maciejewski@petrotel.pl

Petrotel Sp. z o.o. Grupa NETIA

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079669, REGON: 610366246, NIP:774-22-71-577

From: Tomasz Salwa <tomaszsalwa@inwestsw.com.pl>
Sent: Wednesday, January 15, 2020 9:12 AM
To: piotr.maciejewski@petrotel.pl
Subject: Uzgodnienie projektu kanalizacji tel. do przedszkola przy ul. Kossobudzkiego 10

Witam

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej wysyłam projekt z załączonym PZT.

Przesyłam 2 wersje:

- 1) PZT z narady ZUDP z 28.11.2019 z pieczętkami (W tej wersji jest kanalizacja Petrotelu.)
- 2) PZT z uzbrojeniem, które będzie zmieniane na jutrzejszej naradzie (Kanalizacja Petrotelu się nie zmienia, w stosunku do pierwszej wersji)

Pozdrawiam

Tomasz Salwa