
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ETAP2. BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 17 im.MAŁEGO KSIĘCIA. - Demontaż istniejącego uzbrojenia podziemnego do istniejącego przedszkola.
ADRES INWESTYCJI : 09-400 Płock ul.S.Kossobudzkiego 10, obręb 0004-Łukasiewicza, działki nr ewid.395,396,394/54,394/52,394/58,394/55, dz.drod.-394/30,394/33,394/106.
INWESTOR : Gmina Miasto Płock.
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock Pl.Stary Rynek 1.
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Jadwiga Dziedzic
DATA OPRACOWANIA : 11.2019r.

Demontaż istniejącego uzbrojenia podziemnego dla istn.przedszkola.

Zakres opracowania obejmuje:

- demontaż przyłącza wody wraz z zasuwą,
- demontaż przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami.
- demontaż przyłącza ciepłego,

(Demontaż przyłącza gazu z węzłem redukcyjno-pomiarowym -według opracowania Gazowni Płock),

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ETAP 2. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO DO ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA.					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE.-przyłącze wodociągowe.			
d.1	KNR 4-05I 0124-07 (ana- logia)	Demontaż rurociągu istniejącego przyłącza wody.	szt.		
	3		szt.	3.0	
				RAZEM	3.0
d.1	KNR 4-05I 0221-01 (ana- logia)	Demontaż istniejącej zasuwki żeliwnej z obudową	kpl.		
	1		kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
2		ROBOTY DEMONTAŻOWE.-przyłącza kanalizacyjne.			
d.2	KNR 4-05I 0124-02 (ana- logia)	Demontaż istniejących przyłączy kanalizacyjnych.	szt.		
	10		szt.	10.0	
				RAZEM	10.0
d.2	KNR 4-05I 0409-01	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych.	kpl.		
	6		kpl.	6.0	
				RAZEM	6.0
d.2	KNR 4-05I 0411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.		
	1		kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
d.2	KNR-W 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w studniach istniejących	szt.		
	3		szt.	3.0	
				RAZEM	3.0
3		ROBOTY DEMONTAŻOWE.- przyłącze ciepłe.			
d.3	KNR 4-05I 0124-07 (ana- logia)	Demontaż rurociągów istniejącego przyłącza ciepłego do budynku.	szt.		
	1		szt.	1.0	
				RAZEM	1.0