
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku miejskiego przedszkola nr 17 w Płocku wraz z instalacjami wewn. (wod-kani, C.O. C.C.W. went. mech. elektrycznymi i telekomunikacyjnymi) oraz drogą wewnętrzną, parkingami, elementami małej architektury a także zjazdami z ul. Kossobudzkiego Instl

ADRES INWESTYCJI : Płock ul. Kossobudzkiego 10 394/54, 395, 396, 394/30, 394/33 obr. 0004 Łukasiewicza

INWESTOR : Gmina -Miasto Płock,

ADRES INWESTORA : ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

: <<nazwa wykonawcy robót>>

: <<adres wykonawcy robót>>

BRANŻA : Demontaż istniejącego oświetlenia terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Chłopek (Instalacje elektryczne zewnętrzne)

DATA OPRACOWANIA : 02.12.2019

SPORZĄDZIŁ :

Data opracowania
02.12.2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I etap inwestycji			
1.1		Demontaż oświetlenia terenu			
1	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju	m		
d.1.	0801-03	poprzącym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. IV Demontaż kabla			
1		137	m	137,000	
				RAZEM	137,000
2	KSNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku demontaż oprawy	szt.		
d.1.	1004-02				
1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KSNR 5	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie De-	szt		
d.1.	1002-02	montaż wysięgników			
1		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt.		
d.1.	1001-02				
1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2		II Etap inwestycji			
2.1		Demontaż oświetlenia terenu			
5	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju	m		
d.2.	0801-03	poprzącym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. IV Demontaż kabla			
1		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
6	KSNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku demontaż oprawy	szt.		
d.2.	1004-02				
1		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KSNR 5	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie De-	szt		
d.2.	1002-02	montaż wysięgników			
1		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt.		
d.2.	1001-02				
1		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000