
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku miejskiego przedszkola nr 17 w Płocku.
Instalacje teletechniczne zewnętrzne - Multimedia Polska S.A.
ADRES INWESTYCJI : Płock ul. Kossobudzkiego 10 dz. nr 394/54, 395, 396, 394/30, 394/33 obr. 0004 Łukasiewicza
INWESTOR : Gmina - Miasto Płock
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock , Stary Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Dziedzic (Instalacje teletechniczne)
DATA OPRACOWANIA : 29.01.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Multimedia					
1		Budowa kanalizacji			
1.1	TPSA 40 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, grunt kategorii III 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4
1.2	TPSA 40 0322-05	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z drążkami, rama lekka 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4
1.3	TPSA 40 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie 25.5	m m	 25.500	
				RAZEM	25.5
1.4	TPSA 39 0301-11	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu 0.08	km km	 0.080	
				RAZEM	0.08
1.5	TPSA 39 0301-12	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu 0.08	km km	 0.080	
				RAZEM	0.08
1.6	TPSA 40 0503-11	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 167	m m	 167.000	
				RAZEM	167
1.7	TPSA 40 0503-11	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 204	m m	 204.000	
				RAZEM	204
1.8	KNR 5-06 0710-04	Montaż na kablach współosiowych wtyków, średnica kabla 15-20 mm 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4
1.9	KNR 5-06 1708-01	Zainstalowanie urządzeń dyspozytorskich (analogia) przełączenie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1
1.10	TPSA 40 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, (demontaż) Krotność = 0.5 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1
1.11	TPSA 40 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie (demontaż) Krotność = 0.5 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15
1.12	TPSA 40 0503-11	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty(wyciąganie) Krotność = 0.5 371	m m	 371.000	
				RAZEM	371
1.13	KNR 5-01 0815-02	Montaż przełącznic z wykuciem wnęki 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1
1.14	KNNR 5 0101-04	Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47 mm 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4