
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku miejskiego przedszkola nr 17 w Płocku.
Instalacje teletechniczne zewnętrzne - Petrotel Sp. z o.o.
ADRES INWESTYCJI : Płock ul. Kossobudzkiego 10 dz. nr 394/54, 395, 396, 394/30, 394/33 obr. 0004 Łukasiewicza
INWESTOR : Gmina - Miasto Płock
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock , Stary Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Dziedzic (Instalacje teletechniczne)
DATA OPRACOWANIA : 29.01.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Petrotel					
1		Budowa kanalizacji			
1.1	TPSA 40 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.2	TPSA 40 0322-05	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z drążkami, rama lekka	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.3	TPSA 40 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3
1.4	TPSA 39 0301-01	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, HDPE Fi 32 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	km		
		0.007	km	0.007	
				RAZEM	0.007
1.5	TPSA 39 0301-10	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 32 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu	km		
		0.007	km	0.007	
				RAZEM	0.007
1.6	KNR 5-01 0815-02	Montaż przełącznic z wykuciem wnęki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.7	KNNR 5 0101-04	Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4