
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku miejskiego przedszkola nr 17 w Płocku.
Instalacje teletechniczne zewnętrzne - Orange Polska S.A.
ADRES INWESTYCJI : Płock ul. Kossobudzkiego 10 dz. nr 394/54, 395, 396, 394/30, 394/33 obr. 0004 Łukasiewicza
INWESTOR : Gmina - Miasto Płock
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock , Stary Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Dziedzic (Instalacje teletechniczne)
DATA OPRACOWANIA : 29.01.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OPL					
1		Budowa przyłącza teletechnicznego			
1.1	TPSA 40 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, grunt kategorii III	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.2	TPSA 40 0322-05	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z drążkami, rama lekka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.3	TPSA 40 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie (demontaż)	m		
		Krotność = 0.5	m	2.000	
		2		RAZEM	2
1.4	TPSA 40 0101-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych - rura osłonna A110PS	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6
1.5	TPSA 39 0301-11	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	km		
		0.037	km	0.037	
				RAZEM	0.037
1.6	KNR 5-01 0815-02	Montaż przełącznic z wykuciem wnęki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.7	TPSA 40 0503-11	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty (wyciągania)	m		
		Krotność = 0.5	m	5.000	
		5		RAZEM	5
1.8	KNNR 5 0101-04	Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4