
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : ZIELEŃ. BUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17 W PŁOCKU WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, ORAZ DROGĄ WEWNĘTRZNĄ, PARKIN-
GAMI Z UL. KOSSOBUDZKIEGO
ADRES INWESTYCJI : PŁOCK, działki nr ew. 394/94, 395, 396, 394/30, 394/33 obręb 0004 - Łukasiewi-
cza
INWESTOR : Gmina - Miasto Płock
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, Stary Rynek 1
BRANŻA : Architektura
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Artur Pogorzelski
DATA OPRACOWANIA : 11.2019

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17 W PŁOCKU						
1			WYCINKA DRZEW			
1 d.1	ST-16	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
			222/10000	ha	0,0222	
					RAZEM	0,0222
2 d.1	ST-16	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
			11,0	szt.	11,0	
					RAZEM	11,0
3 d.1	ST-16	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
			25,0	szt.	25,0	
					RAZEM	25,0
4 d.1	ST-16	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
			19,0	szt.	19,0	
					RAZEM	19,0
5 d.1	ST-16	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
			15,0	szt.	15,0	
					RAZEM	15,0
6 d.1	ST-16	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
			12,0	szt.	12,0	
					RAZEM	12,0
7 d.1	ST-16	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
			4,0	szt.	4,0	
					RAZEM	4,0
8 d.1	ST-16	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
			11,0	szt.	11,0	
					RAZEM	11,0
9 d.1	ST-16	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
			25,0	szt.	25,0	
					RAZEM	25,0
10 d.1	ST-16	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
			19,0	szt.	19,0	
					RAZEM	19,0
11 d.1	ST-16	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
			15,0	szt.	15,0	
					RAZEM	15,0
12 d.1	ST-16	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
			12,0	szt.	12,0	
					RAZEM	12,0
13 d.1	ST-16	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
			4,0	szt.	4,0	
					RAZEM	4,0
14 d.1	ST-16	KNR 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 15 km	mp		
			0,1*220+0,05*11,0+0,07*25,0+0,17*19,0+0,28*15,0+0,45*12,0+0,88*4,0	mp	40,7	
					RAZEM	40,7
15 d.1	ST-16	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 15 km	mp		
			0,06*11,0+0,17*25,0+0,42*19,0+0,77*15,0+1,35*12,0+2,62*4,0	mp	51,1	
					RAZEM	51,1
16 d.1	ST-16	KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 15 km	m³		
			0,07*11,0+0,2*25,0+0,24*19,0+0,3*15,0+0,42*12,0+0,77*4,0	m³	23,0	
					RAZEM	23,0
2			ZADRZEWIENIE			
17 d.2	ST-16	KNR 2-21 0310-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m (sadzenie drzew)	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			Jarząb Szwedzki - 6 szt. Świerk serbski - 9 szt. Klon czerwony - 9 szt. Glediczja trójcierniowa - 2 szt. Jarząb mączny - 7 szt. Grab pospolity - 14 szt. 6,0+9,0+9,0+2,0+7,0+14,0	szt.	47,0	
					RAZEM	47,0
18 d.2	ST-16	KNR 2-21 0310-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m (sadzenie drzew) na terenie poza działką inwestora drzewa np. lipa drobnolistna lub inne wg decyzji do wyboru - 39 szt. 39,0	szt. szt.	 39,0	
					RAZEM	39,0
19 d.2	ST-16	KNR 2-21 0701-06	Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową (pielęgnacja drzew liściastych w okresie gwarancji) 47,0+39,0	szt. szt.	 86,0	
					RAZEM	86,0
20 d.2	ST-16	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m (sadzenie krzewów) (139,4 m2) Irga pozioma - 32 szt. (8 m2) Tawuła japońska - 45 szt. (12,4 m2) Pięciornik krzewiasty - 25 szt. (22 m2) Hortensja bukietowa - 70 szt. (32 m2) Lilak pospolity - 15 szt. (25 m2) Krzewuszką cudowna - 15 szt. (15 m2) Tamaryszek drobnokwiatowy - 15 szt. (25 m2) 32,0+45,0+25,0+70,0+15,0+15,0+15,0	szt. szt.	 217,0	
					RAZEM	217,0
21 d.2	ST-16	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych (pielęgnacja krzewów liściastych w okresie gwarancji) 217,0	szt. szt.	 217,0	
					RAZEM	217,0
22 d.2	ST-16	KNR 2-21 0414-09	Obsadzenie kwietników krzewami róż (67,9 m2) Róża "White The Fairy" - 60 szt. (15 m2) Róża "The Fairy" - 86 szt. (22,5 m2) Róża "Lovely Fairy" - 53 szt. (13,4 m2) Lilak Meyera" - 34 szt. (17 m2) 60,0+86,0+53,0+34,0	szt. szt.	 233,0	
					RAZEM	233,0
23 d.2	ST-16	KNR 2-21 0704-02	Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 5 szt./m2 14,7	m ² m ²	 14,7	
					RAZEM	14,7
24 d.2	ST-16	KNR 2-21 0414-03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 7 szt./m2 Jeżówka purpurowa - 103 szt. 103,0/7	m ² m ²	 14,7	
					RAZEM	14,7
25 d.2	ST-16	KNR 2-21 0704-03	Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 7 szt./m2 14,7	m ² m ²	 14,7	
					RAZEM	14,7
26 d.2	ST-16	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami sposobem ręcznym (analogia: wykonanie geowłókniny pod rabaty) 203,0	m ² m ²	 203,0	
					RAZEM	203,0
27 d.2	ST-16	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (analogia: rozrzućenie kory pod rabaty z zakupem kory) 10,0	m ³ m ³	 10,0	
					RAZEM	10,0
3			Wykonanie trawnika			
28 d.3	ST-16	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 0,01*3742,0	m ³ m ³	 37,4	
					RAZEM	37,4
29 d.3	ST-16	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 37,4	m ³ m ³	 37,4	
					RAZEM	37,4

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.3	ST-16	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km (dodatek za 14 km) Krotność = 28 37,4	m ³ m ³	 37,4	
					RAZEM	37,4
31 d.3	ST-16	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (analogia: ziemia ogrodnicza warstwa gr. 5 cm z zakupem ziemi) 0,05*3742	m ³ m ³	 187,1	
					RAZEM	187,1
32 d.3	ST-16	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 3742,0	m ² m ²	 3742,0	
					RAZEM	3742,0
33 d.3	ST-16	KNR 2-21 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim (pielęgnacja trawników w okresie gwarancji) 3742,0	m ² m ²	 3742,0	
					RAZEM	3742,0