



- LEGENDA**
- 4 OPRAWA LED p/t IP44 biały 1xLED 4000K 1750lm 20W
 - 5 OPRAWA LED p/t IP44 biały 1xLED 4000K 1050lm 13W
 - 6 OPRAWA LED 600x600 n/t 1xLED 4000K 4100lm 34W
 - OPRAWA LED KINKIET, IP44
 - ŁĄCZNIK SCHODOWY
 - CZUJKA OBECNOŚCI
 - ŁĄCZNIK POJEDYNCZY
 - ŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP55
 - ŁĄCZNIK PODWÓJNY
 - ŁĄCZNIK SCHODOWY IP44
 - OPRAWA AWARYJNA OKRĄGŁA, 3x1W LED, Ø120 MM, AUTOTEST CZAS PRACY AWARYJNEJ 1h, NATYMKOWA
 - OPRAWA AWARYJNA OKRĄGŁA, 3x1W LED, Ø80 MM, AUTOTEST CZAS PRACY AWARYJNEJ 1 H WPU SZCZANA W SUFIT
 - OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA, IP 20, 16 X 0,1W LED, AUTOTEST CZAS PRACY AWARYJNEJ 1 H, MONTAŻ NA ŚCIANIE
 - OPRAWA EWAKUACYJNA DWUSTRONNA, IP 20, 16 X 0,1W LED, AUTOTEST CZAS PRACY AWARYJNEJ 1 H, MONTAŻ NASUFITOWY
 - OPRAWA AWARYJNA 4x1W LED, IP65, ASYMETRYCZNA (45°), PRZEZNACZONA DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH, AUTOTEST 1 h, MONTAŻ NA ŚCIANIE

- UWAGI**
1. NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
 2. TEN RYSUNEK POWINIEN BYĆ CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURĄ, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI SANITARNYMI I OPISEM TECHNICZNYMI.
 3. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.



Jednostka projektowa: PPU KST WIEŚLAW BRZYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601		Nr. proj.: P24019
Temat: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania południowego skrzydła segmentu Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej nr1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: kanalizacją deszczową, drenażem opaskowym, instalacją elektryczną i niskoprądową oraz parkینگiem na 20 samochodów osobowych		Data: 06.11.2019
Tytuł: INSTALACJA OŚWIETLENIOWA, PIWKNICA		Skala: 1:100
Adres Inwestycji: UL. KOŚCIBUDZIŃSKIEGO 7, 09-400 PŁOCK DZ. NR 403 OBR. 4		nr rys.: EL - 07
Projektant: mgr inż. Sebastian Kamiński upr. nr MAZ/0415/PWOB/11		
Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Kosztowny upr. nr MAZ/0225/PWB/18		
Inwestor: GMINA PŁOCK STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK		