

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk sportowych oraz rozbiórka budynków gospodarczych - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ADRES INWESTYCJI : jedn. ewidencyjna 146201_1 Płock, dz. nr 555, 557/5, 556/6, obręb 7, miejscowość Płock
INWESTOR : Gmina Miasta Płock - Urząd Miasta Płocka
ADRES INWESTORA : Stary Rynek 1, 09-400 Płock
BRANŻA : Roboty rozbiórkowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SEPAGROUP Sebastian Pałczyński (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2020

WYKONAWCA :



Data opracowania
14.06.2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	39
1.1	BUDYNEK GOSPODARCZY - WIATA STALOWA	1	7
1.2	BUDYNEK GOSPODARCZY MUROWANY	8	24
1.3	ROZBIÓRKA BOISK I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA	25	39
2	POZOSTAŁE	40	43

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1			BUDYNEK GOSPODARCZY - WIATA STALOWA		
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	SST-B-001	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	
			7,86	m	
					7,860
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	SST-B-001	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	
			4	m	
					4,000
3 d.1.1	wycena indywidualna	SST-B-001	Demontaż ślusarki drzwiowej	szt	
			2	szt	
					2,000
4 d.1.1	KNR 4-04 0506-04	SST-B-001	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - blacha trapezowa	m ²	
			32,46	m ²	
					32,460
5 d.1.1	KNR 13-23 0110-01	SST-B-001	Rozebranie lekkiej obudowy jednostronnej ścian z blach stalowych trapezowych bez ocieplenia (3,5*7,73+4,29*2,7*3,5/2+7,86*2,7)-<otwory>(2,46*2+0,9*2)	m ²	
				m ²	
					61,827
6 d.1.1	KNR 4-06 0118-01 analogia	SST-B-001	Demontaż konstrukcji stalowej wiaty - słupki, rygle	t	
			(<słupki>29,6*8,38+<rygle>44,9*3,77)/1000	t	
					0,417
7 d.1.1	KNR 4-04 0301-04 analogia	SST-B-001	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - rozebranie posadzkowej płyty betonowej gr. 20cm	m ³	
			32,5*0,2	m ³	
					6,500
1.2			BUDYNEK GOSPODARCZY MUROWANY		
8 d.1.2	KNR 4-01 0535-04	SST-B-001	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	
			7,95+1,5	m	
					9,450
9 d.1.2	KNR 4-01 0535-06	SST-B-001	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	
			3,5	m	
					3,500
10 d.1.2	wycena indywidualna	SST-B-001	Demontaż daszku nad wejściem	szt	
			1	szt	
					1,000
11 d.1.2	KNR-W 4-02 40203-02 analogia	SST-B-001	Wykucie z muru krat stalowych	szt.	
			4	szt.	
					4,000
12 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	SST-B-001	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz skrzydeł okiennych i wykucie z muru ościeżnicy	szt.	
			2	szt.	
					2,000
13 d.1.2	KNR 4-01 0354-09	SST-B-001	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaz skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnicy	szt.	
			1*2	szt.	
					2,000
14 d.1.2	KNR 4-01 0354-10	SST-B-001	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz skrzydeł drzwiowych podwójnych i wykucie z muru ościeżnicy	m ²	
			1,5*2	m ²	
					3,000
15 d.1.2	KNR 4-04 0506-04	SST-B-001	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - blacha trapezowa	m ²	
			90,20	m ²	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
					90,200
16 d.1.2	KNR 4-04 0403-04	SST-B-001	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - demontaż belek drewnianych konstrukcji dachowej 90,20	m ² m ²	
					90,200
17 d.1.2	KNR 4-04 0104-01	SST-B-001	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (13,65+3,97+1,98+5,9+1,06+5,13)*3,5*0,24-<otwory>(1,5*1,25+1*2+1,5*2+1*1,25)*0,24+(7,39+13,8)*4,5*0,24+3,41*3,77*0,24+3,41*0,63*0,24	m ³ m ³	
					51,156
18 d.1.2	KNR 4-01 0350-01	SST-B-001	Rozebranie kominów wolnostojących 0,72*0,48*4,5	m ³ m ³	
					1,555
19 d.1.2	KNR 4-04 0301-04 analogia	SST-B-001	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - rozebranie posadzkowej płyty betonowej gr. 20cm 90,2*0,2	m ³ m ³	
					18,040
20 d.1.2	KNR 4-04 0101-02	SST-B-001	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej 9,52	m ³ m ³	
					9,520
21 d.1.2	KNR 4-04 0302-01	SST-B-001	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm 61,1*0,4*0,25	m ³ m ³	
					6,110
22 d.1.2	KNR AT-31 0101-06	SST-B-001	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 14,02*4,5	m ² m ²	
					63,090
23 d.1.2	KNR AT-31 0502-01	SST-B-001	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach poz.22	m ² m ²	
					63,090
24 d.1.2	KNR AT-31 0502-03	SST-B-001	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ścianach poz.23	m ² m ²	
					63,090
1.3			ROZBIÓRKA BOISK I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA		
25 d.1.3	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04	SST-B-001	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm 9,35*17,8+10,4*20,45	m ² m ²	
					379,110
26 d.1.3	KNR 2-31 0801-03 + KNR 2-31 0801-04	SST-B-001	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm poz.25	m ² m ²	
					379,110
27 d.1.3	KNR 2-31 0813-01 analogia	SST-B-001	Rozebranie obrzeży betonowych wokół boiska 2*(9,35+17,80)+2*(10,4+20,45)	m m	
					116,000
28 d.1.3	KNR 4-06 0118-01 analogia	SST-B-001	Demontaż słupków stalowych do siatkówki (<słupki>3,5*2*5,401)/1000	t t	
					0,038
29 d.1.3	wycena indywidualna	SST-B-001	Demontaż koszy wraz z tablicą 2	szt szt	
					2,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
30 d.1.3	wycena indywidualna	SST-B-001	Demontaż bramek do piłki nożnej	szt	
			2	szt	
					2,000
31 d.1.3	KNR 4-04 0302-01	SST-B-001	Rozebranie stopy pod słupkami	m³	
			0,4*0,4*0,6*6	m³	
					0,576
32 d.1.3	wycena indywidualna	SST-B-001	Demontaż betonowego stołu do ping-ponga	szt	
			1	szt	
					1,000
33 d.1.3	wycena indywidualna	SST-B-001	Demontaż ławek stalowych z siedziskiem drewnianym	szt	
			2	szt	
					2,000
34 d.1.3	wycena indywidualna	SST-B-001	Demontaż osłony wiaty śmietnikowej	szt	
			1	szt	
					1,000
35 d.1.3	KNR 2-31 0811-02	SST-B-001	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem dojazd do budynku gospodarczego 29,9*2,85	m²	
				m²	
					85,215
36 d.1.3	KNR 2-31 0815-06	SST-B-001	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej dojście do boiska 1*16,6	m²	
				m²	
					16,600
37 d.1.3	KNR 2-31 0805-03 analogia	SST-B-001	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej utwardzenie przy budynku gospodarczym 16	m²	
				m²	
					16,000
38 d.1.3	KNR 2-31 0801-03 analogia	SST-B-001	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej utwardzenie przy budynku gospodarczym 22	m²	
				m²	
					22,000
39 d.1.3	KNR 2-31 0815-06	SST-B-001	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej utwardzenie po śmietniku 23	m²	
				m²	
					23,000
2			POZOSTAŁE		
40 d.2	KNR 2-01 0103-03	SST-B-001	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	
			2	szt.	
					2,000
41 d.2	KNR 2-01 0105-03	SST-B-001	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	
			2	szt.	
					2,000
42 d.2	KNR 2-01 0110-03 + KNR 2-01 0110-05	SST-B-001	Wywożenie pni i gałęzi	mp	
			6	mp	
					6,000
43 d.2	KNR 4-01 0108-14 + KNR 4-01 0108-16	SST-B-001	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji wraz z opłatą za utylizację	m³	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
			poz.7+poz.17+poz.18+poz.19+poz.20+poz.21+poz.25*0,06+poz.26*0,2+poz.27*0,06*0,3+poz.35*0,15+poz.36*0,05+poz.37*0,08+poz.38*0,2+poz.39*0,05	m ³	
					213,980