

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BLOKU ŻYWIENIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WOD-KAN; C.O.
ORAZ BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ- ROBOTY BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 PŁOCK UL. KRAKÓWKA 4
INWESTOR : GMINA MIASTO PŁOCK
ADRES INWESTORA : PŁOCK STARY RYNEK 1
DATA OPRACOWANIA : 27.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie nr 1 (komunikacja)			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2 - demontaż drzwi	m ²		
d.1	0354-08	dwuskrzydłowych 1,25*2,0	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
2	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z	m ²		
d.1	0711-01	cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlow.nierówności 14,4*1,4	m ²	20,160	
				RAZEM	20,160
4	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	20,16	m ²	20,160	
				RAZEM	20,160
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian 20,16	m ²	20,160	
				RAZEM	20,160
6	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.	m ²		
d.1	2007-03	na stropach 1,56*2,31+1,76*5,7	m ²	13,636	
				RAZEM	13,636
7	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na	m ²		
d.1	2006-04	rusztach 13,64	m ²	13,640	
				RAZEM	13,640
2		Pomieszczenie nr 2 (łazienka)			
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	0354-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01	Poszerzenie otworu drzwiowego	m		
d.2	0336-03	2,1	m	2,100	
				RAZEM	2,100
10	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.2	0320-02	1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6	m ²		
d.2	1017-02	m2 fabrycznie wykończone 1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
12	KNR 0-12	Uzupełnienie ściany płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.2	0829-04	1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
13	KNR 0-12	Uzupełnienie posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą	m ²		
d.2	1118-03	zwykłą- po robotach sanitarnych 3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.2	1204-08	ków z poszpachlow.nierówności (1,27*2+2,9*2)*1,4	m ²	11,676	
				RAZEM	11,676
15	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m ²		
d.2	202 1134-02	(1,27*2+2,9*2)*1,4	m ²	11,676	
				RAZEM	11,676
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian (1,27*2+2,9*2)*1,4	m ²	11,676	
				RAZEM	11,676
17	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.	m ²		
d.2	2007-03	na stropach 1,37*2,9	m ²	3,973	
				RAZEM	3,973
18	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na	m ²		
d.2	2006-04	rusztach 1,37*2,9	m ²	3,973	
				RAZEM	3,973
3		Pomieszczenie nr 3 (pom.gospodarcze)			
19	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.3	0354-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 d.3 0336-03	Poszerzenie otworu drzwiowego	m		
		2,1	m	2,100	
				RAZEM	2,100
21	KNR 4-01 d.3 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
22	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
23	KNR 0-12 d.3 0829-04	Uzupełnienie ściany płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
24	KNR 0-12 d.3 1118-03	Uzupełnienie posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą- po robotach sanitarnych	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²		
		(1,3*2+1,5*2)*1,4	m ²	7,840	
				RAZEM	7,840
26	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m ²		
		(1,3*2+1,5*2)*1,4	m ²	7,840	
				RAZEM	7,840
27	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(1,3*2+1,5*2)*1,4	m ²	7,840	
				RAZEM	7,840
28	KNR 2-02 d.3 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal. na stropach	m ²		
		1,5*1,3	m ²	1,950	
				RAZEM	1,950
29	KNR 2-02 d.3 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		1,5*1,3	m ²	1,950	
				RAZEM	1,950
4		Pomieszczenie nr 4,5,6 (pom.gospodarcze)			
30	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
31	KNR 4-01 d.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		3*1,8	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
32	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		3*1,8	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
33	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²		
	4	(2,88*2+2,9*2)*1,4	m ²	16,184	
	5	(1,81*2+2,9*2)*1,4	m ²	13,188	
	6	(2,08*2+2,9*2)*1,4	m ²	13,944	
				RAZEM	43,316
34	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m ²		
	4	(2,88*2+2,9*2)*1,4	m ²	16,184	
	5	(1,81*2+2,9*2)*1,4	m ²	13,188	
	6	(2,08*2+2,9*2)*1,4	m ²	13,944	
				RAZEM	43,316
35	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	4	(2,88*2+2,9*2)*1,4	m ²	16,184	
	5	(1,81*2+2,9*2)*1,4	m ²	13,188	
	6	(2,08*2+2,9*2)*1,4	m ²	13,944	
				RAZEM	43,316
36	KNR 2-02 d.4 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal. na stropach	m ²		
	4	2,88*2,9	m ²	8,352	
	5	1,81*2,9	m ²	5,249	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	6	2,08*2,9	m ²	6,032	
				RAZEM	19,633
37	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.4	2006-04	19,633	m ²	19,633	
				RAZEM	19,633
5		Pomieszczenie nr 7 (pom.socjalna z szatnią)			
38	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.5	0354-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39	KNR 4-01	Poszerzenie otworu drzwiowego	m		
d.5	0336-03	2,1	m	2,100	
				RAZEM	2,100
40	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.5	0304-01	0,9*2,0*0,25	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
41	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.5	0320-02	1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
42	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.5	1017-02	1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
43	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
d.5	0711-01	1,8*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
44	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.5	0819-15	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
45	KNR 0-12	Uzupełnienie ściany płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.5	0829-04	4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
46	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.5	1204-08	(2,07*2+2,16*2)*1,4	m ²	11,844	
				RAZEM	11,844
47	NNRNKB	Gruntowanie podłożu preparatami - ściany	m ²		
d.5	202 1134-02	(2,07*2+2,16*2)*1,4	m ²	11,844	
				RAZEM	11,844
48	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.5	1204-02	(2,07*2+2,16*2)*1,4	m ²	11,844	
				RAZEM	11,844
49	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal. na stropach	m ²		
d.5	2007-03	2,07*2,16	m ²	4,471	
				RAZEM	4,471
50	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.5	2006-04	4,471	m ²	4,471	
				RAZEM	4,471
6		Pomieszczenie nr 8 (kuchnia)			
51	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych- demontaż wsp.0,5R	m ²		
d.6	2702-01	3,37*5,45	m ²	18,367	
				RAZEM	18,367
52	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.6	0348-03	(5,45+3,37)*3,4	m ²	29,988	
				RAZEM	29,988
53	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.6	0819-15	(7,08*2+5,54)*2,0	m ²	39,400	
				RAZEM	39,400
54	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.6	0811-07	5,54*7,08	m ²	39,223	
				RAZEM	39,223

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 - do pom.11	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
57 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
58 d.6	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		5,5*3,4-0,8*2,0	m ²	17,100	
				RAZEM	17,100
59 d.6	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
		5,5*3,4*2+0,8*2,0	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
60 d.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		39,223	m ²	39,223	
				RAZEM	39,223
61 d.6	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		(7,08*2+5,54*2-2,4)*2,0	m ²	45,680	
				RAZEM	45,680
62 d.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(7,08*2+5,54*2-2,4)*1,4	m ²	31,976	
				RAZEM	31,976
63 d.6	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		31,976	m ²	31,976	
				RAZEM	31,976
64 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m ²		
		31,976	m ²	31,976	
				RAZEM	31,976
65 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		31,976	m ²	31,976	
				RAZEM	31,976
66 d.6	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal. na stropach	m ²		
		7,08*5,54	m ²	39,223	
				RAZEM	39,223
67 d.6	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		7,08*5,54	m ²	39,223	
				RAZEM	39,223
68 d.6	KNR 0-19 1023-06	Dostawa i montaż okienek podawczych z parapetami z konglomeratu szerokości 30cm	m ²		
		1,0*1,5*2	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
7		Pomieszczenie nr 9 (zmywalnia)			
69 d.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(3,45*2+4,42*2)*2,	m ²	31,480	
				RAZEM	31,480
70 d.7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		3,45*4,42	m ²	15,249	
				RAZEM	15,249
71 d.7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 - do pom.11	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
72 d.7	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1,8*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
73 d.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1,8*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z	m ²		
d.7	0711-01	cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²	5,500	
		5,5		RAZEM	5,500
75	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.7	1118-03	3,45*4,42	m ²	15,249	
				RAZEM	15,249
76	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.7	0829-04	(3,45*2+4,42*2-2,4-1,8)*2,0	m ²	23,080	
				RAZEM	23,080
77	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.7	2009-02	wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	16,156	
		(3,45*2+4,42*2-2,4-1,8)*1,4		RAZEM	16,156
78	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.7	2009-07	wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	16,156	
		16,156		RAZEM	16,156
79	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m ²		
d.7	202 1134-02	16,156	m ²	16,156	
				RAZEM	16,156
80	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.7	1204-02	ścian	m ²	16,156	
		16,156		RAZEM	16,156
81	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.7	2009-04	wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	15,249	
		3,45*4,42		RAZEM	15,249
82	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.7	2009-08	wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	15,249	
		3,45*4,42		RAZEM	15,249
83	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.	m ²		
d.7	2007-03	na stropach	m ²	18,367	
		3,37*5,45		RAZEM	18,367
84	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na	m ²		
d.7	2006-04	rusztach	m ²	18,367	
		3,37*5,45		RAZEM	18,367
8		Pomieszczenie nr 10 (jadalnia)			
85	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.8	0354-08	2,0*2,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
86	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych EI60 (wypełnie-	m ²		
d.8	1024-08	nie panel)	m ²	4,000	
		2,0*2,0		RAZEM	4,000
87	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.8	1204-08	ków z poszpachlow.nierówności	m ²	65,828	
		(16,57*2+6,94*2)*1,4		RAZEM	65,828
88	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m ²		
d.8	202 1134-02	65,828	m ²	65,828	
				RAZEM	65,828
89	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.8	1204-02	ścian	m ²	65,828	
		65,828		RAZEM	65,828
90	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien	m ²		
d.8	2702-01	mineralnych - wymiana 30% kasetonów wsp. 0,5R	m ²	34,499	
		16,57*6,94*0,3		RAZEM	34,499
91	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na	m ²		
d.8	2006-03	rusztach EI60 - zabudowa okien	m ²	16,932	
		2,44*3,4+2,54*3,4		RAZEM	16,932
92	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na	m ²		
d.8	2006-07	rusztach na ścianach	m ²	16,932	
		Krotność = 2			
		16,932			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		Pomieszczenie nr 11 (wentylatornia)		RAZEM	16,932
93	KNR 4-01 d.9 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - okno	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
94	KNR 4-01 d.9 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,2*2	m		
			m	2,400	
				RAZEM	2,400
95	KNR 2-02 d.9 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 1,2*2	m		
			m	2,400	
				RAZEM	2,400
96	KNR 2-02 d.9 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
97	KNR 4-01 d.9 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,0*2,1*0,24	m ³		
			m ³	0,504	
				RAZEM	0,504
98	KNR 4-01 d.9 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0,9*0,9*0,24	m ³		
			m ³	0,194	
				RAZEM	0,194
99	KNR 4-01 d.9 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - po zamurowaniu otworu drzwiowego 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
100	KNR 4-01 d.9 0711-04	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 5,0*0,4	m ²		
			m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
101	analiza włas- d.9 na	Uzupełnienie ocieplenia wraz z wyprawą tynkarską w obrębie nowo zamontowanych drzwi 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
102	KNR 0-12 d.9 0829-04	Uzupełnienie ściany płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
103	KNR 2-02 d.9 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 0,9*1,4	m ²		
			m ²	1,260	
				RAZEM	1,260
104	KNR 2-02 d.9 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 1,26	m ²		
			m ²	1,260	
				RAZEM	1,260
105	NNRNKB d.9 202 1134-02	Gruntowanie podłożu preparatami - ściany (3,7*2+2,6*2)*1,4	m ²		
			m ²	17,640	
				RAZEM	17,640
106	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 17,64	m ²		
			m ²	17,640	
				RAZEM	17,640
107	KNR 2-02 d.9 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal. na stropach 2,6*3,7	m ²		
			m ²	9,620	
				RAZEM	9,620
108	KNR 2-02 d.9 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach 9,62	m ²		
			m ²	9,620	
				RAZEM	9,620
109	KNR 2-02 d.9 1215-04	Kratka w ścianach o pow.elem.do 1 m2 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Nowe schody do wentylatorni			
110	KNR 4-01 d.10 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 2,78*2,2*1,25	m ³		
			m ³	7,645	
				RAZEM	7,645
111	KNR 2-02 d.10 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,478*2,2*0,1	m ³	0,545	
				RAZEM	0,545
112	NNRNKB	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
d.10	202 0618-01	2,28*1,8	m ²	4,104	
				RAZEM	4,104
113	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³		
d.10	0202-01	0,35*0,35*6,0	m ³	0,735	
				RAZEM	0,735
114	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.10	0290-02	0,05	t	0,050	
				RAZEM	0,050
115	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.10	0101-06	5,3*0,25*0,8	m ³	1,060	
				RAZEM	1,060
116	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa	m ²		
d.10	0603-03	6*0,8	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
117	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga i nast.warstwa	m ²		
d.10	0603-04	6*0,8	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
118	KNR 4-01	Zasyпка żwirowo-piaskowa	m ³		
d.10	0105-01 analogia	1,83*0,9*1,	m ³	1,647	
				RAZEM	1,647
119	KNR 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.10	0218-01	(1,5*3,31*0,15*2)	m ³	1,490	
		(0,3*0,15*3,31*3*2)	m ³	0,894	
				RAZEM	2,384
120	KNR 2-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej h=1,10m	m		
d.10	1207-02	1,5*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
121	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.10	0902-01	0,5*2,2*0,65*2	m ²	1,430	
				RAZEM	1,430
122	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki	m ²		
d.10	2612-07	Krotność = 2	m ²	1,430	
		1,43		RAZEM	1,430
123	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.10	0931-01	1,43	m ²	1,430	
				RAZEM	1,430
124	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego	m ²		
d.10	0931-04	1,43	m ²	1,430	
				RAZEM	1,430